Inter Con

Мобильные бетономешалки



- Производительность 25-45 м3/час
- 2200 литров смесительная емкость
- 4 башни для загрузочного материала
- Автоматический контроль качества бетона
- Может поставляться в комплекте с цементной башней и транспортером

МОДЕЛЬ 55/8 – 2200

INTER CON



Вид установки сверху с 4 башнями для загрузочного материала.
При производительности до 45м3/час производится около 1400м3 бетона в течении 4 дней.

По принципу действия данная модель похожа на современный стационарный завод по производству бетона, но отличается в цене. На передвижной бетономешалке находиться 4 башни для сырья, если же ее дополнить химикодозировочной системой с весами, то смеситель может использоваться для производства бетона по заданной рецептуре.
Пригодна для общественного строительства, крупных строек, сельскохозяйственного строительства, дорожного строительства, фундаментов для ветрянных мельниц и много другого.
Эта модель очень выгодна для использования в крупных строительных работах.

Установка производит мокроземельный бетон (B15) для заливки пола площадью 10.000м3 в Орхусе.

Модель 55/8 –2200 в действии на одной из крупных строительных фирм в Бремене.
Башни загружаются эскаватором.





Технические характеристики

Рамма		Смесительная емкость		Сырье		Разное
Длина с тяговым уст.	995см	Производительность	25-45м3/час	Песок/гравий	4 башни	Компрессор воз.	3кW
Длина без тягового уст.	870см	Вместимость	2200л	Объем	4x3 м3	Очиститель выс.давления	4кW
Ширина	250см	Объем готовой смеси	1450л	Резервуар для воды	500л	Набор инструментов	
Высота	250см	Мотор	55 кW	Водяной насос	2шт		
Ширина разброса колес	239см	Толщина дна	12мм	Хим.насос	1шт	**Электричество**	
Вес(установки)	около 8тонн	Толщина стенок	10мм			3x380вольт	
Вес(в работе)	около 25тонн					12A/150KVA	

INTER CON
Inter Con P/S
Åkirkebyvej 6 - DK-7400 Herning
Tlf. +45 97 12 61 88
Fax +45 97 12 61 48
E-mail: info@inter-con.dk
www.inter-con.dk

Grafisk Centrum A/S